

Pytania i odpowiedzi do zadania pn.

„ Remont elewacji budynku szatniowo-socjalnego przy Al. Wojska Polskiego 56 w Żarach, dz. Nr 283, obr. 4 miasta Żary”

Pytanie nr 1 w pozycji kosztorysu nr 5" demontaż i montaż daszków" - brak jest jednostki miary ?

ODPOWIEDŹ:Jednostka miary [m]

Pytanie nr 2 w pozycji kosztorysu nr 31"opaska wokół budynku" - brak jednostki miary oraz z czego ma być wykonana? (kostka polbruk, wylany beton).

ODPOWIEDŹ:1) Jednostka miary [m]; 2) Zgodnie z opisem pkt. 2.5 Projektu budowlanego

Pytanie nr 3 w pozycji kosztorysu nr 23" docieplenie ścian płytami styropianowymi"- czy na pewno grubość styropianu ma być 4 cm?

ODPOWIEDŹ:Grubość styropianu 4 cm. Założeniem jest wykonanie remontu elewacji a nie termomodernizacja. Zamiast wykonania zewnętrznego tynku cementowo-wapiennego szybciej i sprawniej będzie ułożenie płyt styropianowych.

Pytanie nr 4Czy jest dostępny dokument Audyt termomodernizacyjny?

ODPOWIEDŹ:Założeniem jest wykonanie remontu elewacji a nie termomodernizacja.

Pytanie nr 5 w opisie wykonania zadania w pkt. 2.2 czytamy: " Zgodnie z zaleceniami instrukcji ITB, w pasie przyziemia, do wysokości 2,0 m ponad poziomem terenu powinno być stosowane rozwiązanie o podwyższonych właściwościach odporności na wpływy mechaniczne (w tym także na wandalizm). Jako wzmocnienie układu ociepleniowego tej strefie, w fazie tynku podkładowego (zbrojonego) należy zastosować dodatkowąwarstwę siatki zwłókna szklanego 2,0m ponad terenem.

pytanie: niniejszej pozycji nie ma w kosztorysie. Czy należy ją skalkulować czy inwestor rezygnuje z jej wykonania? Jeśli rezygnuje proszę o pisemne potwierdzenie rezygnacji z wykonania drugiej warstwy siatki zbrojącej.

ODPOWIEDŹ: należy skalkulować drugą warstwę zbrojącą

Pytanie nr 6- w opisie wykonania zadania w pkt. 2.6. czytamy, że należy wykonaćzabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych STRUMIENIOWO ŚCIERNIE - jest to tak zwane piaskowanie.Tej czynności również nie ma w kosztorysie.

pytanie:Czy pozycję należy doliczyć do oferty, czy inwestor rezygnuje z tej pozycji lub zamienia ją na oczyszczenie szczotkami?

ODPOWIEDŹ:należy skalkulować czyszczenie elementów stalowych - sposób czyszczenia zostawia się w gestii Wykonawcy

Pytanie nr 7 - proszę o doprecyzowanie poz.nr 6 ,uproszczonego kosztorysu inwestorskiego-podbitka z blachy trapezowej nisko profilowanej - czy blacha ma być ocynkowana , czy powlekana

ODPOWIEDŹ: wybór pozostawia się wykonawcy

Pytanie nr 8 -proszę o potwierdzenie - Grubość Styroduru gr 3 cm. -poz.nr 19

ODPOWIEDŹ:gr. 3cm. Założeniem jest wykonanie remontu elewacji a nie termomodernizacja. Zamiast wykonania zewn. tynku -cementowo-wapiennego szybciej i sprawniej będzie ułożenie płyt styropianowych